

# Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

---

## Beispiel-LV - 122

### Gartengestaltung Eheleute

-  
-  
-

---

Leistungsbeschreibung

## LV 00 Gartengestaltung

Art der Ausschreibung

**Beschränkte Ausschreibung**

Abgabetermin

**folgt ,**

Abgabeort

**beim Planverfasser**

Zuschlagsfrist

-

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

**Flexibel; bitte möglichen Beginn angeben / bitte mögliches Ende angeben**

Datum / Seiten

**23.01.2022 / 18**

## Garten- und Landschaftsplanung

### Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Beispiel-LV

**LV 00 Gartengestaltung**

Projekt-Nr.: 122  
Beschränkte Ausschreibung

**Bauvorhaben**

**Gartengestaltung Eheleute**

**Bauherr**

siehe Bauvorhaben

Telefon

Fax

**Planverfasser**

Dipl.-Ing. Johannes Windt  
Schwohenend 55  
41352 Korschenbroich

Telefon 021828277644

Fax

Mobil 0162 6798490

kontakt@frischer-windt.de

**Bauleitung**

N.N

Telefon

Fax

**Leistungsverzeichnis**

(Anspr. / Bemerkung)

Johannes Windt

**Währung / Steuer**

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.  
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

**Gesamtsumme**

Vor der Prüfung

Nach der Prüfung

**Angebotssumme, Netto** ..... EUR ..... EUR

MWSt. (19,0 %) ..... EUR ..... EUR

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** ..... EUR ..... EUR

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Anbieter - Geprüft**

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Ausschreiber - Geprüft**

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Beispiel-LV

LV 00 Gartengestaltung

Projekt-Nr.: 122  
Beschränkte Ausschreibung

Sonstige Vereinbarungen

- 1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
- 2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- 3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- 4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
- 5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
- 6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- 7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt. Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden

Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe wurde Ihnen an die E-Mailadresse: ..... gesandt.

Vertragsbedingungen

- Sicherheitseinbehalt 0,00 % aus Rechnungsbetrag
- .....
- .....

- Vertragsstrafe:
- .....
- .....
- .....

Abzüge Netto

Erfüllungsbürgschaft	-
Bauwesensversicherung	-
anteilige Baubeschilderung	-
anteilige Baureinigung	-
anteiliges Bauwasser	-
anteiliger Baustrom	-

Abzüge Brutto

Diese Vereinbarungen sind rechtsverbindlich zu unterschreiben und gelten als Vertragsbestandteil.

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft

Ausschreiber - Geprüft

# Garten- und Landschaftsplanung

## Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Beispiel-LV

Projekt-Nr.: 122

### LV 00 Gartengestaltung

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>1</b>
01	Titel	Abriss, Entsorgung	5
02	Titel	Befestigte Flächen Tiefbau	8
03	Titel	Einrichtung, Ausstattung GaLabau	13
04	Titel	Vegetationstechnik GaLabau	16
05	Titel	Stundenlohn-Arbeiten Tiefbau und GaLabau	17
<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>			<b>18</b>
			(Letzte Seite: 18)

# Garten- und Landschaftsplanung

## Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
01	Titel	Abriss, Entsorgung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

### 01 Titel Abriss, Entsorgung

#### Vorbemerkungen Rückbau

Text

Alle Angaben in diesem Gliederungspunkt jeweils inkl. Laden, inkl. Abfuhr- und inkl. Entsorgungskosten, inkl. Vorlage Entsorgungsnachweis.

#### 01.1

Position

#### Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle, An- und Abtransport der erforderlichen Gerätschaften, Sauberhalten der Straße während des Baubetriebs

<b>1</b>	<b>Psch</b>	EP .....	GP .....
----------	-------------	----------	----------

#### 01.2

Position

#### Aufnehmen Platten

vorhandene Betonsteinplatten mit angemessener Dicke von 4-5 cm inkl. Verlegebett (Sand oder Splitt) aufnehmen und entsorgen  
Ca. 7 Stück bauseits lagern, um später damit defekte Platten in der Garagenauffahrt auszutauschen

<b>82,2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
-------------	----------------------	----------	----------

\*\*\*Bedarfspos.

#### 01.3

Position

#### Aufpreis falls Platten in Mörtel liegen

Zulage zur Vorposition für Aufbrechen und entsorgen

<b>82,2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	* nur Einheitspreis *
-------------	----------------------	----------	-----------------------

#### 01.4

Position

#### Betonfundamente entfernen

Stemmen, Laden, Abtransport, Entsorgung von: Stufen, Spielgerätfundaamenten, Blech-Gartenhaus-Fundament, Betonrückenstützen,...geschätzte Menge: 4 Tonnen

<b>1</b>	<b>Psch</b>	EP .....	GP .....
----------	-------------	----------	----------

\*\*\*Bedarfspos.

#### 01.5

Position

#### Abschälen Rasen

gut 4 cm tief, inkl. Entsorgen

<b>530</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	* nur Einheitspreis *
------------	----------------------	----------	-----------------------

#### 01.6

#### Umpflanzen Klein-Gehölze

Position

2 Skimmia, 2 Rhododendron kurz hinter der Grundstückseinfahrt mit Höhe und Durchmesser ca. 80 cm fachgerecht umpflanzen nach Angabe der Bauleitung

Übertrag: .....

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
01	Titel	Abriss, Entsorgung	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	<b>4            Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.7</b>	<b>Roden Klein-Gehölze</b>		
Position	Gehölze aus Vorposition inkl. Wurzel roden statt umpflanzen		
	<b>4            Stk</b>	EP .....	* nur Einheitspreis *
<b>01.8</b>	<b>Umpflanzen Großsträucher</b>		
Position	1 Prunus laurocerasus H ca. 1,50m 2 Prunus lusitanica H ca. 2,50 bis 3 m 1 Thuja H ca. 2,50 bis 3 m direkt nördlich vom Haus fachgerecht umpflanzen nach Angabe der Bauleitung		
	<b>4            Stk</b>	EP .....	* nur Einheitspreis *
<b>01.9</b>	<b>Roden Großsträucher</b>		
Position	Großsträucher der Vorposition roden statt umpflanzen		
	<b>4            Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.10</b>	<b>Weiteres Roden Gehölze, Aufastungen</b>		
Position	nach örtlicher Angabe; Arbeitskraft inkl. Kleingerät (Kettensäge, etc.); zum Beispiel im Bereich des neuen Mülleimerplatzes		
	<b>4            h</b>	EP .....	GP .....
<b>01.11</b>	<b>Gartenleuchte ausmachen</b>		
Position	Pollerleuchte im Vorgarten inkl. Fundament ausgraben, fachgerecht abklemmen, seitlich lagern		
	<b>1            Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.12</b>	<b>Grob-Schotter entfernen</b>		
Position	vorhandenen Eisenbahn-Schotter in der Fläche östlich des Hauses entfernen und zur späteren Wiederverwendung im Spritzschutzstreifen seitlich lagern. Betrifft: Fläche zwischen den Palisaden und Fläche nördlich der Palisaden. Angenommene Schichtstärke bis 10 cm		
	<b>16           m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
01	Titel	Abriss, Entsorgung	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>01.13</b> Position	<b>Stubben entfernen</b> vorhandene Baumstubben mit Durchmessern von ca. 50-70 cm (siehe Bilder) inkl. Wurzeln entfernen mit Wurzelfräse, Bagger, o.ä.		
	<b>7 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.14</b> Position	<b>Aufnehmen Mähkante Biberschwanz</b> vorhandene Biberschwanz-Mähkante liegt in Splitt, Sand entfernen, entsorgen, entstehenden Graben mit Aushub verfüllen		
	<b>11,2 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.15</b> Position	<b>Aufnehmen Mähkante Pflaster-Zweizeiler</b> inkl. Betonfundament und entsorgen		
	<b>5 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.16</b> Position	<b>Randsteine</b> B6 und B8 inkl. Betonfundament		
	<b>25,7 m</b>	EP .....	GP .....
<b>01.17</b> Position	<b>Defekte Platten Garagenauffahrt</b> einzeln entfernen, als Bauschutt entsorgen 40x60 cm, angenommene Dicke 4-6 cm		
	<b>7 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>01.18</b> Position	<b>Maschendrahtzaun</b> an südlicher Grundstücksseite entfernen inkl. Pfosten, laden und entsorgen, Zaun ist ca. 1,40 m hoch.		
	<b>33 m</b>	EP .....	GP .....

**Titel 01 Abriss, Entsorgung** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 18.

# Garten- und Landschaftsplanung

## Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
02	Titel	Befestigte Flächen Tiefbau	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

### 02 Titel Befestigte Flächen Tiefbau

#### Hinweis

Text

Alle Mengenangaben für Pflasterungen enthalten noch keinen Verschnitt. Verschnittmenge ist beim Bestellen hinzu zu rechnen.

Preisangaben für fix und fertige Arbeit inkl. Einfügen mit Basaltmehl

Verlegung in Natursteinsplitt 0-5 mm

#### 02.1

Position

##### Aushub Pflasterungen 40 cm

bis 40 cm unter geplante Höhe für Rinn Laziano Color Pflaster inkl. Laden, Abfuhr und Entsorgung; Aushubmaterial: Bodenklasse 1-3, normaler Gartenboden, teils alte Tragschicht der alten Pflasterung.

Mengenangabe ist hier genau für die gesamten, befestigten Lazianoflächen inklusive Signo-Platten im befahrenen Bereich. Tatsächlich auszuheben ist etwas mehr für den üblicherweise etwas breiteren Aushub als bis zur Pflasteraußenkante

**118**      **m<sup>2</sup>**      EP .....      GP .....

#### 02.2

##### Aushub Pflasterungen 30 cm

Position

wie Vorposition, jedoch bis 30 cm unter fertiger Höhe für alle anderen befestigten Flächen (außer Grobschotterflächen)

**112,2**      **m<sup>2</sup>**      EP .....      GP .....

#### 02.3

Position

##### Feinplanum und Verdichten

des Aushubs für geplante Pflasterungen  
Mengenangabe hier für die gesamten, befestigten Flächen zzgl. etwas mehr für den üblicherweise etwas breiteren Aushub als bis zur Pflasteraußenkante

**230,2**      **m<sup>2</sup>**      EP .....      GP .....

#### 02.4

Position

##### Unterbau Kalksteinschotter 28 cm stark

Schotter- Unterbau aus Natursteinschotter 0-45mm oder 0/32 mm WD (wasserdurchlässig) 28 cm stark im Bereich der befahrenen Flächen (gesamte Laziano-Fläche) gemäß Planung einbauen und standfest verdichten.  
Etwaig entstehende, hohlraumreiche Nester mit

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
02	Titel	Befestigte Flächen Tiefbau	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.4 -

Grobsteinen sind mit feinem Schottermaterial, bzw. Verlegebettmaterial zu verfüllen und abzurütteln.  
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe: +/- 1 cm  
Mengenangabe hier für die gesamten, befestigten Flächen zzgl. etwas mehr für den üblicherweise etwas breiteren Aushub als bis zur Pflasteraußenkante

<b>118</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
------------	----------------------	----------	----------

**02.5**  
Position **Unterbau Kalksteinschotter 18 cm stark**  
wie Vorposition, jedoch alle anderen befestigten Flächen (ohne Grobschotterflächen)  
inkl. Flächen unter den Sitzblöcken

<b>112,2</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
--------------	----------------------	----------	----------

**02.6**  
Position **Randeinfassung Bordstein gerade**  
Bord Rinnit Basalt meist geradlinig, teils in Bögen (Bord mit Gehrungsschnitten in 50-cm-Stücke teilen)  
liefern und in Beton C20/25 0/16 KS setzen inkl. Betonrückenstütze  
Höhe 25 cm Fase einseitig  
8 cm stark

<b>72,6</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
-------------	----------	----------	----------

**02.7**  
Position **Randeinfassung Bordstein rund**  
wie Vorposition, jedoch runde Borsteine Radius 1,50m  
Höhe 30 cm, 3 Stück

<b>2,36</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
-------------	----------	----------	----------

**02.8**  
Position **Betonrückenstützen**  
für Pflasterwege

<b>111</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
------------	----------	----------	----------

**02.9**  
Position **Aufpreis stärkere Rückenstütze**  
Zulage für: Im Bereich der Böschung hinter dem Haus Rückenstützen mind. 30 cm tief ausführen

<b>10</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
-----------	----------	----------	----------

**02.10** **Rinn Mauerwinkel H 75 cm**

Position

Übertrag: .....

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
02	Titel	Befestigte Flächen Tiefbau	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	rinnit Basalt 50x50x75 cm Höhe in Betonstuhl versetzen, Noppenbahn dahinter Angabe lfdm		
	<b>5</b> <b>m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.11</b> Position	<b>Rinn Mauerwinkel H 50</b> wie Vorposition, jedoch H 50 cm		
	<b>1</b> <b>m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.12</b> Position	<b>Randeffassung Mähkante</b> Rinn Padio Color Grafit fein Breite 14,5 cm als Mähkante in Bögen in Betonstuhl verlegen		
	<b>106,2</b> <b>m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.13</b> Position	<b>Befahrene Flächen pflastern</b> Rinn Laziano Color Belugagrau fein 8 cm stark im wilden Verband gemäß Herstellerangaben verlegen und einfügen mit Basaltmehl		
	<b>118</b> <b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.14</b> Position	<b>Wege pflastern</b> im Reihenverband Rinn padio Color fein Belugagrau Breite 14,5 cm und einfügen mit Basaltmehl		
	<b>47,5</b> <b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.15</b> Position	<b>Platten verlegen</b> Rinn Signo-Platten rinnit basalt 60x120cm liefern und gemäß Herstellerangaben verlegen. Einfügen mit Basaltmehl		
	<b>38</b> <b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.16</b> Position	<b>Garagenauffahrt ausbessern</b> bauseits gelagerte Platten aus Rückbau-Aktion an Stelle gerissener Platten in die Garagenauffahrt einbauen und einfügen mit Basaltmehl		
	<b>7</b> <b>Stk</b>	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
02	Titel	Befestigte Flächen Tiefbau	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
<b>02.17</b> <small>Position</small>	<b>Kleinflächen auspflastern</b> Kleinflächen zwischen Sitzblöcken mit Rinn padio Color grafit Breite 14,5 cm auspflastern und einfügen mit Basaltmehl		
	<b>1,28</b> <b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.18</b> <small>Position</small>	<b>Splittflächen am Gartenhaus und runden Sitz</b> Abgerüttelte Schotterfläche mit Unkrautschutzvlies auslegen und mit Kalksteinsplitt 8-16 mm abdecken in ca. 32 mm Stärke.		
	<b>23,1</b> <b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.19</b> <small>Position</small>	<b>Grobschotter</b> ausgebauten Grobschotter nördlich und westlich vom Haus (Spritzschutzstreifen) wieder einbauen. Nördlich vom Haus Unkrautschutzvlies drunter legen		
	<b>21,4</b> <b>m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.20</b> <small>Position</small>	<b>Schnitt</b> Platten und Pflaster mit Nassschneider		
	<b>60</b> <b>m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.21</b> <small>Position</small>	<b>Blockstufen</b> Rinnit Basalt 35x15x100 cm liefern und in Betonfundament verlegen inkl. Aushub, Abfuhr, Fundament, etc.		
	<b>3</b>	EP .....	GP .....
<b>02.22</b> <small>Position</small>	<b>Bodeneinlauf</b> Punkteinlauf <a href="https://www.aco-selbstbau.de/produkte/punktentwaesserung/hofablauf-aus-polymerbeton">https://www.aco-selbstbau.de/produkte/punktentwaesserung/hofablauf-aus-polymerbeton</a> mit Abdeckrost aus Gusseisen PKW-befahrbar liefern und nach H erstellervorgaben einbauen und anschließen		
	<b>1</b> <b>Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>02.23</b> <small>Position</small>	<b>Entwässerungsrohre</b>		

Übertrag: .....

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
02	Titel	Befestigte Flächen Tiefbau	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

KG DN 100 liefern, verlegen inkl. Grabenaushub,  
einsanden, wiederverfüllen, verdichten

<b>15</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
-----------	----------	----------	----------

**02.24**  
Position

**Anschlussstücke Entwässerungsrohre**  
Passstücke (Abzweig, Bögen, etc.) einbauen

<b>10</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
-----------	------------	----------	----------

**Titel 02 Befestigte Flächen Tiefbau** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 18.

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
03	Titel	Einrichtung, Ausstattung GaLabau	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

#### 03 Titel Einrichtung, Ausstattung GaLabau

<b>03.1</b>	<b>Stromkabel</b>		
Position		5-adrig gemäß Herstellervorgabe und Angabe des Elektrikers 60 cm tief verlegen inkl. etwaigem Grabenaushub und Wiederverfüllung; Aufmaß und bemaßte Eintragung in Plan Die Menge der benötigten Kabel entscheidet der Elektriker. Inklusive Rauslegen von Kabelschlaufen für insg. 7 Stromverbraucher	
	<b>100</b>	<b>m</b>	EP ..... GP .....
<b>03.2</b>	<b>Fundamente für Leuchten</b>		
Position		Betonfundamente, bestehend aus 50 cm KG-Rohr, DN 150, mit Beton verfüllt und oben glatt gestrichen liefern und bauen Inklusive Durchführen der Kabelschlaufe	
	<b>2</b>	<b>Stk</b>	EP ..... GP .....
<b>03.3</b>	<b>Pollerleuchte aufbauen</b>		
Position		auf Betonfundament der Vorposition, Anschluss bauseits durch Elektriker eine bauseits vorhandene Leuchte, eine bauseits gestellte, neue Leuchte	
	<b>2</b>	<b>Stk</b>	EP ..... GP .....
<b>03.4</b>	<b>Strahler</b>		
Position		Erdspieß-Bodenstrahler nach Kundenwunsch bauseits gestellt einbauen. Anschluss durch Elektriker	
	<b>4</b>	<b>Stk</b>	EP ..... GP .....
<b>03.5</b>	<b>Sitzblöcke</b>		
Position		<a href="https://www.anroechter-stein.de/anroechter/sitzbloecke/">https://www.anroechter-stein.de/anroechter/sitzbloecke/</a> 8 gespaltene Natursteinsitzblöcke, ca. 50 cm hoch, ca. 40-50 cm tief und ca. 60-80 cm lang (nicht länger). Liefern und in Splittbett auf Schotterung der Vorpositionen verlegen	
	<b>8</b>	<b>Stk</b>	EP ..... GP .....

Übertrag: .....

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
03	Titel	Einrichtung, Ausstattung GaLabau	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

<b>03.6</b> <small>Position</small>	<b>Findling</b> bauseits gestellt ca. 700 kg schwer, in Magerbeton aufbauen		
	<b>2 Stk</b>	EP .....	GP .....

<b>03.7</b> <small>Position</small>	<b>Quellstein</b> bauseits gestellt inkl. Becken und Pumpe aufbauen inkl. Aushub, Abfuhr, etc.		
	<b>20 h</b>	EP .....	GP .....

<b>03.8</b> <small>Position</small>	<b>Stabgitterzaun</b> Doppelstabmattenzaun Höhe 1 m anthrazit RAL 7016 6/8 mm Drahtstärke liefern und inkl. Pfosten und Pfostenschuhen auf bauseits vorhandener Betonwand sicher verdübeln		
	<b>28,73 m</b>	EP .....	GP .....

<b>03.9</b> <small>Position</small>	<b>Zauntor</b> selbe Baureihe wie Zaun einflügelig H 1,00 m, Breite 2,50 m inkl. Elektroantrieb und Fernbedienung liefern und inkl. Fundamenterstellung aufbauen. Anschluss durch Elektriker <a href="https://www.zaun-experten.de/gartentor/gartentor-vario-compact-zauntor/vario-compact-2-flugelig-lichte-weite-2460-mm.html">https://www.zaun-experten.de/gartentor/gartentor-vario-compact-zauntor/vario-compact-2-flugelig-lichte-weite-2460-mm.html</a>		
	<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....

<b>03.10</b> <small>Position</small>	<b>Gartenhaus</b> <a href="https://www.gamoni.de/woodfeeling-28-mm-gartenhaus-kandern-9-naturbelassen">https://www.gamoni.de/woodfeeling-28-mm-gartenhaus-kandern-9-naturbelassen</a> <a href="https://www.karibu.de/gartenhaus-kandern-9?number=82992">https://www.karibu.de/gartenhaus-kandern-9?number=82992</a>  liefern und nach Herstellerangaben auf Plattierung aufbauen		
	<b>1 Stk</b>	EP .....	GP .....

<b>03.11</b>  <small>Position</small>	<b>Sichtschutz Müllplatz Stabgitter</b>		
---	---	--	--

Übertrag: .....

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
03	Titel	Einrichtung, Ausstattung GaLabau	

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stabgitterzaun wie Vorpositionen H 1,20 m mit  
PVC-Einflechtung anthrazit liefern und aufbauen inkl.  
Fundamenten, bzw. Pfostenschuhen für Verdübelung auf  
Bordstein

<b>3,8</b>	<b>m</b>	EP .....	GP .....
------------	----------	----------	----------

**03.12**  
Position

**Fahrradhaus**  
Gamoni / Karibu woodfeeling  
Gartenhaus Kandern 2  
liefern und nach Herstellerangaben aufbauen

<b>1</b>	<b>Stk</b>	EP .....	GP .....
----------	------------	----------	----------

**Titel 03 Einrichtung, Ausstattung GaLabau** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 18.

## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	
04	Titel	Vegetationstechnik GaLabau	Projekt-Nr.: 122

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**04 Titel Vegetationstechnik GaLabau**

<b>04.1</b>	<b>Steingartenfläche</b>		
Position		Im Steingartenbeet westlich vom Haus und am Findling am Gartenhaus verschiedene Natursteine oberflächlich auftragen in durchschnittlich 12 cm Stärke: Quirrenbach Schotter Felsgestein direkt aus dem Brecher 0-300 mm div. Abstufungen	
		Material bauseits gestellt	
	<b>8</b>	<b>t</b>	
		EP .....	GP .....
<b>04.2</b>	<b>Lockerung, Feinplanie</b>		
Position		Durch Baumaschinen verdichteten Boden für Rasen- und Pflanzflächen tiefgründig mit Reißzahn, Baggerlöffel, o.ä. bis 20 cm tief lockern (Vorsicht im Wurzelbereich), kreuzweise fräsen und feinplanieren; Unrat und Steine über 3 cm ablesen und entsorgen Pflanzfertig, bzw. rasenfertig vorbereiten Vorsicht im Bereich von Stromleitungen	
	<b>513,7</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	
		EP .....	GP .....
<b>04.3</b>	<b>Rasen säen</b>		
Position		einrechen, anwalzen, anwässern; Fertigstellungspflege bauseits Menge vor der Bestellung im Gelände prüfen	
	<b>279,5</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	
		EP .....	GP .....

**Titel 04 Vegetationstechnik GaLabau** .....

MWSt. (19,0 %) .....

**Gesamtsumme inkl. MWSt.** .....

LV-Gesamtaufstellung: Seite 18.



## Garten- und Landschaftsplanung

### Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Beispiel-LV

<b>00</b>	<b>LV</b>	<b>Gartengestaltung</b>	<b>Projekt-Nr.: 122</b>
05	Titel	Stundenlohn-Arbeiten Tiefbau und GaLabau	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

#### 05 Titel Stundenlohn-Arbeiten Tiefbau und GaLabau

##### Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Text

Stundenlohnarbeiten nur nach separater, schriftlicher Beauftragung. Es besteht kein Anspruch auf Erbringung der Stundenlohnarbeiten. Vergütung nur mit vom AG unterschriebenem Rapportzettel

##### 05.1 Stundenlohnarbeiten Meister

Position

Stundenlohn für Zusatzarbeiten durch Meister.

<b>8</b>	<b>h</b>	EP .....	GP .....
----------	----------	----------	----------

##### 05.2 Stundenlohnarbeiten Geselle

Position

Stundenlohn für Zusatzarbeiten durch Geselle

<b>8</b>	<b>h</b>	EP .....	GP .....
----------	----------	----------	----------

##### 05.3 Stundenlohnarbeiten Helfer

Position

Stundenlohn für Zusatzarbeiten durch Helfer

<b>8</b>	<b>h</b>	EP .....	GP .....
----------	----------	----------	----------

##### 05.4 Stundenlohnarbeiten LKW

Position

Stundenlohn für Zusatzarbeiten durch LKW bis 7,5 to inkl. Fahrer.

<b>3</b>	<b>h</b>	EP .....	GP .....
----------	----------	----------	----------

##### 05.5 Stundenlohnarbeiten Minibagger

Position

Stundenlohn für Zusatzarbeiten durch Minibagger inklusive Fahrer.

<b>6</b>	<b>h</b>	EP .....	GP .....
----------	----------	----------	----------

<b>Titel 05 Stundenlohn-Arbeiten Tiefbau und GaLabau</b>	.....
--	-------

MWSt. (19,0 %)	.....
----------------	-------

<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....
--------------------------------	-------

LV-Gesamtaufstellung: Seite 18.

## Garten- und Landschaftsplanung

### Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Beispiel-LV

Projekt-Nr.: 122

#### LV 00 Gartengestaltung

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
01	Titel	Abriss, Entsorgung	.....
02	Titel	Befestigte Flächen Tiefbau	.....
03	Titel	Einrichtung, Ausstattung GaLabau	.....
04	Titel	Vegetationstechnik GaLabau	.....
05	Titel	Stundenlohn-Arbeiten Tiefbau und GaLabau	.....
<b>Gesamtsumme</b>		LV 00 Gartengestaltung	.....
		MWSt. 19,0 %	.....
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>	.....

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Anbieter - Geprüft**



.....  
(Stempel und Unterschrift)

**Ausschreiber - Geprüft**

